

工事数量総括（内訳）表

第 08-46-343-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
管路				式		
			1			
管きょ工(小口径推進)				式		
			1			
低耐荷力圧入二工程推進工				式		推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力圧入二工 52.500 m 発生土処理 1.000 m3
			1			
立坑内管布設工				式		硬質塩化ビニル管 0.600 m
			1			
仮設備工(小口径)				式		坑口(小口径) 4.000 箇所 鏡切り 4.000 箇所 推進設備等設置撤去 1.000 箇所
			1			
補助地盤改良工				式		薬液注入 16.000 本
			1			
マンホール工				式		
			1			
組立マンホール工				式		組立1号マンホール 1.000 箇所 組立0号マンホール 1.000 箇所
			1			
取付管およびます工				式		
			1			
管路土工				式		管路掘削 6.000 m3 管路埋戻 5.000 m3 発生土処理 6.000 m3 埋戻土運搬 5.000 m3
			1			
			1			
ます設置工				式		ます 1.000 箇所
			1			
取付管布設工				式		取付管 5.000 m
			1			
立坑工				式		
			1			
管路土工				式		立坑埋戻 3.000 m3 発生土処理 8.000 m3
			1			
鋼製ケーシング式土留工及び土工				式		鋼製ケーシング圧入掘削 4.500 m 底盤コンクリート 1.000 箇所 圧入掘削設備 1.000 箇所 鋼製ケーシング存置 4.500 m 仮設ケーシング損料 1.000 式 立坑排水 1.000 箇所 排水運搬処理 1.000 箇所 円形覆工板 1.000 箇所
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-46-343-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
マンホール兼立坑工				
	1	式		
コンクリート製ブロック方式土留工及び土工				発生土処理 3.000 m3
	1	式		圧入掘削積込工 4.700 m
				粘性土N≤5
				底盤コンクリート 1.000 箇所
				圧入掘削設備 1.000 箇所
				コンクリート製ブロック 1.000 箇所
				仮設ケーシング 損料 1.000 式
				立坑排水 1.000 箇所
				スライム運搬処理 1.000 箇所
				円形覆工板 1.000 箇所
上部2次製品設置工				マンホール築造工 1.000 箇所
	1	式		
付帯工				
	1	式		
舗装版破碎工				舗装版切断 (仮復旧) 13.000 m
	1	式		舗装版破碎 (仮復旧) 3.000 m2
				舗装版切断 (本復旧) 14.000 m
				舗装版破碎 (本復旧) 15.000 m2
				殻運搬 0.940 m3
				殻処分 0.940 m3
舗装版復旧工				下層路盤 3.000 m2
	1	式		表層 (仮復旧) 3.000 m2
				表層 (本復旧) 15.000 m2
仮設工				
	1	式		
交通管理工				交通誘導警備員 52.000 人日
	1	式		
直接工事費計				
	1	式		
共通仮設				
	1	式		
共通仮設費				
	1	式		
運搬費				仮設材運搬費 6.100 t
	1	式		
準備費				試験掘費 1.000 式
	1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-46-343-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
事業損失防止施設費						水質調査費 1.000 式
			1	式		
役務費						借地料 1.000 式
			1	式		
現場環境改善費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
契約保証費用						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		