

7国補第66-103号枝線工事 試掘数量計算 補助

予定箇所	平均掘削深 m	掘削幅 m	掘削長 m	舗装切断 m	舗装破碎 m ²	アスファルト処分 m ³	機械掘削 m ³	人力掘削 m ³	埋戻し m ³	下層路盤 m ²	上層路盤 m ²	表層工 m ²
今年度分	1.3	0.7	2	5.4	1.4	0.070	0.70	1.12	1.12	1.4	1.4	1.4
今年度分	1.3	0.7	2	5.4	1.4	0.070	0.70	1.12	1.12	1.4	1.4	1.4
今年度分	1.3	0.7	2	5.4	1.4	0.070	0.70	1.12	1.12	1.4	1.4	1.4
今年度分	1.3	0.7	2	5.4	1.4	0.070	0.70	1.12	1.12	1.4	1.4	1.4
今年度分	1.3	0.7	2	5.4	1.4	0.070	0.70	1.12	1.12	1.4	1.4	1.4
今年度分	1.3	0.7	2	5.4	1.4	0.070	0.70	1.12	1.12	1.4	1.4	1.4
合計	7.8	4.2	12	32.4	8.4	0.42	4.2	6.72	6.72	8.4	8.4	8.4