

副管工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
副 管 設 置 工	内 副 管 設 置 工	平均高 = 3.99 m	箇所	1	φ 150
	〃	平均高 = 3.40 m	箇所	2	φ 100
	外 副 管 設 置 工		箇所		
	プレンエンド直管	φ 100	m	6.12	
		φ 150	m	3.55	
		φ 200	m		
	副 管 用 支 管	φ 150-100	個		
		φ 200-150	個		
		φ 300-200	個		
	内 副 管 継 手	φ 150-100	個	2	
		φ 200-150	個	1	
		φ 250-200	個		
	カ ラ ー	φ 100	個		
		φ 150	個		
		φ 200	個		
	90 ° 曲 管	φ 100	個	2	
		φ 150	個	1	
		φ 200	個		
	固 定 バ ン ド	φ 100	個	7	
		φ 150	個	4	
		φ 200	個		
	防 護 コ ン ク リ ー ト	コンクリート（無筋）	m3		
		型枠工（小型）	m2		